

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi Ruszkowiec - Czerwona Góra o dł. 700 mb od km 0+000 do km 0+700

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,700
	W1	700*0,001	km	0,700	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - usunięcie namułu; korytowanie; ścięcie przyległych skarp	m3		1 248,10
	W1 - usunięcie namułu / korytowanie	(2*0,215*6*6+360*5,00+2*0,215*6*6+10*5,00)*0,10+340*5,00*0,20	m3	528,10	
	W2 - ścięcie przyległych skarp	360*1*2,0	m3	720,00	
E2	CPV 4523320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		3 580,96
	W1	2*0,215*6*6+700*5,00+2*0,215*6*6+10*5,00	m2	3 580,96	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1 700,00
	W1 - od km 0+360 do km 0+700	340*5,00	m2	1 700,00	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 700,00
	W1 - od km 0+360 do km 0+700	340*5,00	m2	1 700,00	
6	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		380,15
	W1 - od km 0+000 do km 0+360 + rozjazd	(2*0,215*6*6+360*5,00+2*0,215*6*6+10*5,00)*0,20	m3	376,19	
	W2 - zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach	1*(3,00*3,60+2*0,215*3*3)*0,27	m3	3,96	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2		2 586,96
	W1	2*0,215*6*6+700*3,60+2*0,215*6*6+10*3,60	m2	2 586,96	
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu	m2		2 515,96
	W1	2*0,215*6*6+700*3,50+2*0,215*6*6+10*3,50	m2	2 515,96	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2		1 065,00
	W1	(700+10)*2*0,75	m2	1 065,00	
10	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		426,00
	W1	(700+10)*2*0,30	m2	426,00	