

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola o dł. 270 mb od km 0+000 do km 0+270

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn.	Wartość
					[PLN]	[PLN]
1	2	3	4	5	6	7
<b>E1</b>	<b>CPV 45111200-0</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,270		
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - usunięcie wierzchniej warstwy darniny; korytowanie na poszerzeniach	m3	286,55		
<b>E2</b>	<b>CPV 45233320-8</b>	<b>Fundamentowanie dróg</b>				
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 365,48		
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	600,00		
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	600,00		
6	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu odpowiednio 15 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3	190,66		
<b>E3</b>	<b>CPV 45233320-7</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2	972,00		
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2	945,00		
<b>E4</b>	<b>CPV 45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	405,00		
10	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2	162,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola o dł. 270 mb od km 0+000 do km 0+270

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn.	Wartość
					[PLN]	[PLN]
<b>E5</b>	<b>CPV 45233290-8</b>	<b>Instalowanie znaków drogowych</b>				
12	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym	m2	2,03		
13	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	3,00		
14	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych małych, folia odblaskowa typu 2	szt	3,00		

Wartość kosztorysu

PLN	NETTO
PLN	BRUTTO